



PROVINCIA SANTO DOMINGO
Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este
Carretera Mella Esquina San Vicente de Paúl, Teléfono 809-788-7676

"AÑO DE LA NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN SDE"

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Municipio Santo Domingo Este,
26 de Junio del 2018.-

Señores:
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DGCP).
Órgano Rector.-

Señores:
OFERENTES

ENMIENDA

INFORMAMOS LAS CORRECCIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE COMPARACION DE PRECIOS PARA EJECUTAR CUARENTA Y UNA (41) OBRAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE (ASDE), REFERENCIA ASDE-CCC-CP-2018-0024

Véase los Numerales Modificado y Eliminado:

1.-Se corrige la volumetría en el LOTE 32, según se indica a continuación:

No.	DETALLE	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
DESCRIPCIÓN : ASFALTADO DE CALLES (J.V. UNIDO 7MA. Y 8VA. ETAPA) UBICACIÓN : SECTOR VILLA CARMEN						
I.-	C/31					
1.1	Levantar carpeta asfaltica completa desde esq. c/10 hasta esq. c/2					
1.1.1	Extracción de material inservible (0.10mt) (157.00x5.80)	91.06	M ³			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.1.2	Bote de material contaminado, en camion,	122.93	M ³			
1.1.3	Suministro de relleno granular (piedra y granzote), regado, nivelado y compactado, en capas de 0.15 mts con maquito	136.59	M ³			
1.1.4	Imprimacion de superficie a base de RC-2 Gravilla y arena lavada	910.60	M ²			
1.1.5	Rechequeo y mantenimiento de superficie	910.60	M ²			
1.1.6	Suministro de hormigon Asfaltico caliente.(H.A.C.)	45.10	M ³			
1.1.7	Transporte de hormigon Asfaltico caliente.(H.A.C.)	45.10	M ³			
1.1.8	Colocación de carpeta asfaltica de 1 1/2" (0.0381 mts) de espesor, incluye riego de adherencia	45.10	M ³			
II.- C/23						
2.1	Levantar carpeta asfaltica completa desde esq. c/10 hasta esq. c/2					
2.1.1	Extraccion de material inservible (0.10mt) (132x6.00)	79.20	M ³			
2.1.2	Bote de material contaminado, en camion,	5.35	M ³			
2.1.3	Suministro de relleno granular (piedra y granzote), regado, nivelado y compactado, en capas de 0.15 mts con maquito	118.80	M ³			
2.1.4	Imprimacion de superficie a base de RC-2 Gravilla y arena lavada	792.00	M ²			
2.1.5	Rechequeo y mantenimiento de superficie	792.00	M ²			
2.1.6	Suministro de hormigon Asfaltico caliente.(H.A.C.)	39.23	M ³			
2.1.7	Transporte de hormigon Asfaltico caliente.(H.A.C.)	39.23	M ³			
2.1.8	Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2" (0.0381 mts) de espesor, incluye riego de adherencia	39.23	M ³			
III Misceláneos						
3.1	Limpieza Final	1.00	P.A			
				Sub.- Total General		
GASTOS GENERALES						
1.-	Seguros y Fianzas		4.5 %			
2.-	Gastos Administrativos		3%			
3.-	Transporte		2.5 %			
4.-	Beneficios		10 %			



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

5.-	Supervisión	6%		
6.-	Ley 686	1%		
7.-	Itbis (dirección técnica o beneficios)	18%		
8.-	Codia	0.1%		
9.-	Suministro y colocación de valla fija 4'X8'	1 Ud		
TOTAL GENERAL				L

2.-Se corrige la volumetría en el LOTE 33, según se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN : REMOZAMIENTO DE CAÑADA (J.V. RIVERA DEL OZAMA)						
UBICACIÓN : SECTOR CANCINO ADENTRO						
No	DETALLE	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
I	DESDE LA C/ CENTRAL HASTA LA CASA HENRY GUZMÁN PAN Y AGUA, TRAMO IO, (después de la casa del sra. Agustina Andujar casa #110					
1.1	Tramo I					
1.1	Limpieza de Cañada Construida (65.30x1.70x0.30)	65.30	M ³			
1.1	Bote de material, en camion.	44.96	M ³			
1.2	Tramo II hasta el Tramo X					
1.2	Extracción de material inservible (413.30x3.50x0.30)	433.97	M ³			
1.2	Demolición de Muro de Bloques (5.00x1.20x0.15)(Tramo II)	5.00	M ³			
1.2	Demolición de Muro de Bloques (10.00x3.00x0.15)(Tramo X)	10.00	M ³			
1.2	Bote de material demolido, en camion.	593.14	M ³			
1.3	Hormigón armado en:	285.71		Eliminar este valor		
1.3	Losa de fondo de tramo de cañada virgen, f _c =180 kg/cm ² , con ligadora, Ø 3/8"@ 0.25 A.D e= 0.15 mts (165.80x1.70x0.15)	87.05	M ³			
1.4	Muros					
1.4	Construcción de muros de 0.15m, (todas las recamaras llenas), Ø3/8 @ 0.40 mts. H=1.40 mts	400.00	M ²			
1.5	Varios					
1.5	Destronque y Bote de arboles grandes	6.00	Uds			
1.5	Suministro y Colocación de Tapas de HA. (Frente a la casa de Iglesia)	2.00	Uds			




1.5 .3	Suministro y Colocación de Parrilla (1.20x1.20) a base de barra cuadrada de 3/4"x3/4"x20' separada cada 5 cms. En A:D. la todo costo	15.49	P ²		
1.6	Acarreos de Materiales				
1.6 .1	Acarreo interno de suministro de materiales (desde el lugar de acopio hasta el lugar de trabajo) (2 hombres x día)	20.00	Dias		
1.6 .2	Acarreos Internos de Materiales de Bote (desde el sitio de trabajo hasta el lugar de acopio) (2 hombres x día)	20.00	Dias		
SUB-TOTAL GENERAL					
II	Misceláneos				
2.1	Bomba de achique (alquiler)	150.00	Hras		
2.2	Manejo y desvío de aguas pluviales (a base de tuberías soterradas, etc.)	1.00	Ud		
2.3	Caseta p/materiales (alquiler de vivienda)	2.00	Meses		
2.4	Limpieza Final	1.00	P.A		
SUB-TOTAL GENERAL					
GASTOS GENERALES					
1.-	Seguros y Fianzas		4.5%		
2.-	Gastos Administrativos		3%		
3.-	Transporte		2.5%		
4.-	Beneficios		10%		
5.-	Supervisión		6%		
6.-	Ley 686		1%		
7.-	Itbis (dirección técnica o beneficios)		18%		
8.-	Codia		0.1%		
9.-	Suministro y colocación de valla fija 4'X8'		1 Ud		
TOTAL GASTOS GENERALES					
TOTAL GENERAL					

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Atentamente,



ING. NELCIDO ANT. LUNA ALMANZAR
Presidente


LIC. FREDDY M. SANTANA M.
Miembro


LIC. HECTOR MELIDO BERIGUETE
Miembro




LIC. JULIO C. TERRERO C.
Asesor Legal


LICDA. LUISA TAVERAS
Secretaria