

FICHA TECNICA

SOLICITUD COMPRA DE VIGAS PRE-FABRICADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA PARA CARGA Y DESCARGA DE BOTES EN LA AV. PASEO MARGEN, CASI DEBAJO DEL PUENTE MATÍAS RAMÓN MELLA, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS.

6 uds Vigas pre-fabricadas TT de 2.40x12.00 mts

Para ser utilizadas en la confección de una rampa para carga y descarga botes del rio Ozama.

La carga viva que soportaran las vigas será el bote y el vehículo que lo transporta, los cuales suman unos 3,285 kg de peso aproximadamente.

La carga muerta será propia de la estructura más una losa de 10 cms de hormigón con malla electrosoldada

CONDICIONES DE PAGOS A 60 DIAS



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES
"AÑO DE LA CREATIVIDAD Y LIMPIEZA INTEGRAL"**

FICHA TÉCNICA

6 uds Vigas pre-fabricadas TT de 2.40x12.00 mts

Para ser utilizadas en la confección de una rampa para carga y descarga botes del rio Ozama.

La carga viva que soportaran las vigas será el bote y el vehículo que lo transporta, los cuales suman unos 3,285 kg de peso aproximadamente.

La carga muerta será propia de la estructura más una losa de 10 cms de hormigón con malla electrosoldada